


## Č. 4 - BEDNĚNÍ STANDARD BOZP

FRAMEWORK – COMMON STANDARD No.:4

<p>1</p>	<p>Montáž bednění musí provádět pouze osoby, které byly <b>prokazatelně seznámeny</b> s návodem výrobce k montáži bednění</p>	
<p>2</p>	<p>Realizace musí být vždy prováděny <b>podle projektové dokumentace</b>. Konstrukce bednění musí být navržena odbornou osobou, znalou problematiky (výrobce, projektant). Únosnost podpůrných konstrukcí musí být doložena statickým výpočtem.</p>	
<p>3</p>	<p>Pro montáž, demontáž a používání se musí zajistit <b>bezpečný přístup</b>.</p>	

4	Vázání břemen a manipulaci s břemeny při zdvihání mohou provádět <b>pouze oprávněné osoby.</b>	
5	Při montáži, demontáži a používání <b>se upřednostňuje kolektivní ochrana</b> , nejlépe je využít systémových prvků bednění.	
6	Pokud je používána individuální ochrana, musí být organizována <b>v souladu s příslušnou planou legislativou.</b>	

7	<p>Bednění musí být v každém okamžiku <b>zajištěno proti pádu</b>. Než je bednění, které je přenášeno a ukládáno pomocí jeřábu, musí být ustaveno do stabilní polohy a zajištěno.</p>	
8	<p><b>Ohrožený prostor</b> při montáži a demontáži bednění musí být ohrazen a označen. V ohroženém prostoru se nesmí pohybovat osoby.</p>	
9	<p>Před zahájením betonáže musí být provedena kontrola bednění jako celku, případné nedostatky odstraněny. <b>O předání – převzetí</b> bednění musí být proveden <b>písemný zápis</b> (např. do stavebního deníku). V průběhu betonování se musí provádět průběžné kontroly stavu bednění. V případě zjištění závad, musí být tyto neprodleně odstraněny. Vedoucí pracovník provádí výše uvedené záznamy do knihy BOZP nebo Stavebního deníku.</p>	
10	<p><b>Odbedňování</b> nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno <b>jen na pokyn</b> fyzické osoby určené zhotovitelem.</p>	
11	<p><b>Žebřík</b> lze při odbedňovacích pracích používat pouze <b>do výšky 3 m</b> odbedňované konstrukce nad pracovní podlahou a za předpokladu, že se neuvolňují ani neodstraňují nosné části bednění a stabilita žebříku není závislá na demontovaných částech bednění a podpěr.</p>	

<p>12</p>	<p><b>Materiál na bedněch musí být skladován</b> podle podmínek výrobce a takovým způsobem, aby neohrožoval pracovníky nebo okolní prostor. Při jeho odebírání a manipulaci je nutno dodržet zásady bezpečné manipulace.</p>	
-----------	--	---